

INOVAR

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços 002/2022

Prezados Senhores,

Encaminhamos e essa Comissão Permanente de Licitações, nossa Proposta, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto deste Edital.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nos, a firma INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.967.822/0001-32, sediada na Rod. PA 144, KM 04, C2, Salinópolis – Pará, apresentamos a presente Proposta para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado e declaramos que:

- Objeto;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrente a licitação, encargos sociais, trabalhistas, encargos provenientes das obrigações com o meio ambiente, incluindo materiais de 1ª qualidade e mão de obra para execução dos serviços contratados.
- Ate a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observando as condições do Edital;
- Conta em anexo, Planilha, Cronograma Físico – Financeiro, Planilha de BDI, Planilha de encargos sociais e planilha de composições de preços unitários dos itens.

OBJETO	VALOR PROPOSTO R\$
REFORMA DA ESC. MUN. ALVARO FREITAS, INCL. CONT. QUADRA COBERTA/VESTIARIO NA ZONA RURAL DA VILA DE JAPERICA	561.792,32

O valor proposto para execução dos serviços e de: R\$ 561.792,32 (Quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Forma de Pagamento: Contra medição.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da presente data.

Prazo de execução: 150 dias

Banco: Banpará – Agência: 26 – Conta Corrente: 726811-4

Dados do representante legal da empresa: Genivaldo Gama Sobrinho, brasileiro, casado, CPF: 174.024.682-91 E IDENTIDADE 1836769-SSP-PA

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. Declaramos que todos os serviços executados atenderão às exigências de qualidade

, observando os padrões e normas baixadas pelo órgão competente de controle de qualidade industrial ABNT, IMETRO, etc, atendendo-se principalmente para prescrições contidas no Novo Código Civil de Defesa do Consumidor, especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos, inclusive as normas da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas.

Declaramos que todos os materiais/serviços a serem entregues ou confeccionados serão de primeira qualidade e com garantia de reposição caso seja identificado divergências com relação a proposta e duração de 5 (cinco) anos após o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do artigo 618 do Novo Código Civil Brasileiro, que efetuaremos a reparação de qualquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentarem neste período, independente de qualquer pagamento.

Salinópolis, 13 de Abril de 2022

Inovar Construções e Serv. Ed. Eireli
CNPJ: 32.967.822/0001-32
Genivaldo Gama Sobrinho
CPF: 174.024.682-91
Rep. Legal

ROD PA 144, nº 2A, /ATALAIA/SALINOPOLIS/PA – CEP 68721-000
Fones: (91) 991390710 e-mail :inovarconstrucoesltda@hotmail.com

01 



CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7


Prefeitura Municipal de São João de Pirabas
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços 002/2022

DECLARAÇÃO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ:
32.967.822/0001-32, Declara que este envelope de Proposta de Preços, contem:

Proposta Orçamentaria
Planilha de Preços
Cronograma Físico Financeiro
Composição de BDI
Composição de Encargos Sociais
Composição de Custos

Salinópolis, 13 de Abril de 2022


Inovar Construções e Serv. Ed. Eireli
CNPJ: 32.967.822/0001-32
Genivaldo Gama Sobrinho
CPF: 174.024.682-91
Rep. Legal

INOVAR CONSTRUCOES E SERV. DE EDIFICIOS EIREL


CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ

PROJETO: RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.193,15
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.029,72
1.3	REFORÇOS DE ESTACAS E PILARES - REFORÇO POR CINTAMENTO	138.779,42
1.4	REFORÇOS DE VIGAS - ENCAMISAMENTO	216.085,24
1.5	LAJE E REGULARIZAÇÃO DE LAJE DO TABULEIRO	97.885,06
1.6	PINTURA	43.699,54
1.7	GUARDA-CORPO	32.481,98
1.8	SERVIÇOS FINAIS	1.638,21
		561.792,32


Nilsa Magno Coelho
Eng. Civil
Crea/PA - 15610-D/PA

038

ORÇAMENTO ANALITICO DE CUSTO

Empresa: **INVAR CONST. E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EIRELI**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Projeto: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 SubProjeto: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Obra: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Desc. Ref.: Não /Aj. Preço: Sim/EC: Sim. Tabela: 1-SEOP-PA-2021/09;2-SINAPI-PA-2021/11

Data: _____
 Sisplo F201
 Moeda: _____
 Ref: _____
 Página: _____

ORDEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.	PRÓPRIA	900349	PLACA DE OBRAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA C/ BASE DE CONCRETO, ALT. 3M	1,00	UNID	1.822,65	2.167,15	2.167,15
1.1.1.	PRÓPRIA	900349	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016	20,00	M2	628,07	751,30	15.026,00
1.1.2.	PRÓPRIA	900398						17.193,15
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.2.	PRÓPRIA	900350	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	29,29	M3	254,13	303,99	8.903,87
1.2.1.	PRÓPRIA	900350						8.903,87
1.2.2.	PRÓPRIA	900352	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,20	M3	551,35	659,52	4.748,54
1.2.3.	PRÓPRIA	900399	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	36,49	M3	8,64	10,34	377,31
IMPORTA ESTE ITEM EM QUATORZE MIL VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS								
REFORÇOS DE ESTACAS E PILARES - REFORÇO POR CIMENTAMENTO								
1.3.	PRÓPRIA	900357	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	225,00	M	17,20	20,57	4.628,25
1.3.1.	PRÓPRIA	900357						4.628,25
1.3.2.	PRÓPRIA	900353	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DETORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	270,00	MXMES	14,71	17,60	4.752,00
1.3.3.	PRÓPRIA	900351	APIÇAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	342,00	M2	29,64	35,46	12.127,32
1.3.4.	PRÓPRIA	900354	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	95,76	M2	8,43	10,08	965,26
1.3.5.	PRÓPRIA	900358	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFILEXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	95,76	M2	21,25	25,42	2.434,22
1.3.6.	PRÓPRIA	900359	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (PORDEMAO).AF_01/2020	95,76	M2	19,35	23,14	2.215,89
1.3.7.	PRÓPRIA	900400	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVOESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	18,24	M2	249,35	298,27	5.440,44
1.3.8.	PRÓPRIA	900125	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.958,51	KG	13,09	15,66	30.670,27

NISA MARINO COLHO
 Engenheiro Civil
 CREA/PA 15610-D/PA

Rod. PA - Nº 144 - ATALAIA - SALINÓPOLIS - CEP: 68.721 - 000
 Fone: (91) 9 9139-0710 -- email: inovarconstrucoes@hotmail.com
 CNPJ 32.967.822/001-32

04

ORÇAMEX ANALITICO DE CUSTO

Empresa: **INNOVAR CONST. E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EIRELI**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Projeto: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 SubProjeto: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Obra: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Desc. Ref.: Não (A). Preço: Sim/EC: Sim. Tabela: 1-SEOP-PA-2021/09; 2-SINAPI-PA-2021/11

Data: **Sispl0 F201**
 Moeda:
 Ref:
 Página:

ORDEN	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
1.3.9.	PRÓPRIA	900402	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	665,55	KG	17,29	20,68	13.763,57
1.3.10.	PRÓPRIA	900360	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	494,00	M2	42,62	50,98	25.184,12
1.3.11.	PRÓPRIA	900403	GRAUTE FGK=30 MPA TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	36,97	M3	827,57	989,94	36.598,08
IMPORTA ESTE ITEM EM CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS 138.779,42								
1.4. REFORÇOS DE VIGAS - ENCAMISAMENTO								
1.4.1.	PRÓPRIA	900351	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	513,15	M2	29,64	35,46	18.196,30
1.4.2.	PRÓPRIA	900354	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	89,52	M2	8,43	10,08	902,36
1.4.3.	PRÓPRIA	900358	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA AROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	89,52	M2	21,25	25,42	2.275,60
1.4.4.	PRÓPRIA	900359	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	89,52	M2	19,35	23,15	2.072,39
1.4.5.	PRÓPRIA	900400	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVOESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	79,81	M2	249,35	296,27	23.804,93
1.4.6.	PRÓPRIA	900125	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	3.470,17	KG	13,09	15,66	54.342,86
1.4.7.	PRÓPRIA	900402	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	1.017,74	KG	17,29	20,68	21.046,86
1.4.8.	PRÓPRIA	900360	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	795,05	M2	42,62	50,98	40.531,65
1.4.9.	PRÓPRIA	900403	GRAUTE FGK=30 MPA TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	53,45	M3	827,57	989,94	52.912,29
IMPORTA ESTE ITEM EM DUZENTOS E DEZESSEIS MIL OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS 216.085,24								
1.5. LAJE E REGULARIZAÇÃO DA LAJE DO TABULEIRO								
1.5.1.	PRÓPRIA	900407	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	272,21	KG	17,57	21,02	5.721,85

NISA MARCO COELHO
 Eng. Civil
 Crea/PA 15610-B/PA

058

ORÇAMEI ANALITICO DE CUSTO

Empresa: **INVAR CONST. E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EIRELI**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Projeto: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 SubProjeto: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Obra: **RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**
 Desc. Ref.: Não /Aj. Preço: Sim/EC: Sim, Tabela: 1-SEOP-PA-2021/09;2-SINAPI-PA-2021/11

Data: Sisplo F201
 Moeda:
 Ref:
 Página:

ORDEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
1.5.2.	PRÓPRIA	900402	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	364,39	KG	17,29	20,68	7.535,59
1.5.3.	PRÓPRIA	900408	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	268,67	M2	90,00	107,66	28.925,01
1.5.4.	PRÓPRIA	900409	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	24,44	M3	557,74	667,21	16.306,61
1.5.5.	PRÓPRIA	900355	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	24,44	M3	202,42	242,40	5.924,26
1.5.6.	PRÓPRIA	900348	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	428,85	M2	18,17	21,73	9.318,91
1.5.7.	PRÓPRIA	900404	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	428,85	M2	47,08	56,32	24.152,83
IMPORTA ESTE ITEM EM SETENTA E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS								
97.885,06								
PINTURA								
1.6.								
1.6.1.	PRÓPRIA	900361	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	428,85	M2	17,12	20,47	8.778,56
1.6.2.	PRÓPRIA	900362	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1.808,44	M2	2,35	2,81	5.081,72
1.6.3.	PRÓPRIA	900405	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.808,44	M2	13,79	16,50	29.839,26
IMPORTA ESTE ITEM EM QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS								
43.699,54								
GUARDA-CORPO								
1.7.								
1.7.1.	PRÓPRIA	900406	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTOMETÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	179,10	M2	85,78	102,60	18.375,66
1.7.2.	PRÓPRIA	900402	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	459,30	KG	17,29	20,68	9.498,32
1.7.3.	PRÓPRIA	900135	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	7,20	M3	535,04	640,00	4.608,00
IMPORTA ESTE ITEM EM TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS								
32.481,98								
SERVIÇOS FINAIS								
1.8.								


 Nilsa Natão Coelho
 Crea/PA 15610-D/PA

Rod. PA - Nº 144 - ATALAIA - SALINÓPOLIS - CEP: 68.721 - 000
 Fone: (91) 9 9139-0710 – email: inovarconstrucoes@hotmail.com
 CNPJ 32.967.822/001-32

ORÇAMEN TO ANALITICO DE CUSTO

Empresa: INOVAR CONST. E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
Projeto: RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SubProjeto: RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
Obra: RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA FRENTE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
Desc. Ref.: Não /Aj. Preço: Sim/EC: Sim, Tabela: 1-SEOP-PA-2021/09;2-SINAPI-PA-2021/11

Data: Sispl0 F201
Moeda:
Ref:
Página:

ORDEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO		PREÇO
						S/BDI	C/BDI	
1.8.1.	PRÓPRIA	900356	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	428,85	M2	3,26	3,82	1.638,21
IMPORTA ESTE Item EM UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS								1.638,21
IMPORTA ESTA Obra EM QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS								561.792,32

Nilsa Aragão Coelho
 CPF: 000.000.000-00
 CREA/PA - 15610-D/PA


 07

Rod. PA - Nº 144 - ATALAIA - SALINÓPOLIS - CEP: 68.721 - 000
 Fone: (91) 9 9139-0710 – email: inovarconstrucoes@hotmail.com
 CNPJ 32.967.822/001-32